
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Boisko MKS „Kalwarianka” Remont trybun
Budowa Boisko MKS „Kalwarianka”34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Broniewskiego 3, , woj. małopolskie
Inwestor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Broniewskiego 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj.małopolskie,tel. 0-33 876 66 36, fax. 0-33 876 66 36

Boisko MKS „Kalwarianka” Remont trybun

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (55*4)*0,9*0,15	m3	29,700
	razem	m3	29,700
2	KNR 4-01 0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III (4*55)*0,40*1,10	m3	96,800
	razem	m3	96,800
3	KNR 4-01 1306/01 Demontaż ogrodzenia- ramka siatkowe 55	m	55,000
	razem	m	55,000
4	KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III (4*55)*0,40*1,10	m3	96,800
	razem	m3	96,800
5	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (55*4)*0,9*0,15	m3	29,700
	razem	m3	29,700
2 Roboty budowlane- trybuny, chodniki			
6	KNR 4-01 0201/02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych (4*0,7)*55 6*2,9	m2	154,000
	razem	m2	171,400
7	KNR 4-01 0201/01 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji 6*2,9	m2	17,400
	razem	m2	17,400
8	KNR 2-02 0216.2/02 Płyty żelbetowe , płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 6*2,9	m2	17,400
	razem	m2	17,400
9	KNR 2-02U2 0291/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi	t	2,560
10	KNR 2-02 0201.1/01 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy (4*55)*0,40*1	m3	88,000
	razem	m3	88,000
11	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 55*9,5	m2	522,500
	razem	m2	522,500
12	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanejFi 12 mm w elementach budynków i budowli	t	3,200
13	KNR 2-02 0216.1/02 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 55*9,5	m2	522,500

Boisko MKS „Kalwarianka” Remont trybun

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	m2	522,500
14	KNR 2-31 0107/02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm (55+55*2,6)+(55+55*1,55)	m2	338,250
	razem	m2	338,250
15	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 55+2,6+2,6+55+2,6+2,655+55+1,55+1,55+1,55+1,55	m	181,655
	razem	m	181,655
16	KNR 2-31u1 0511/04 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8cm ponad 50szt kostki na 1m2 (55+55*2,6)+(55+55*1,55)	m2	338,250
	razem	m2	338,250
17	kal.ind. Przykręcenie siedzeń do trybun, siedzenia inwestora	szt	1.000,000